办公区一层综合布线、监控及有线电视平面 1:100

注1：此处从距地0.15m起沿墙敷设桥架至3.40m转为水平敷设
监控线由防静电地板下进桥架敷设
注2：带云台摄像机配线为SYKV-75-5(TC20)+RVV(2X1.0) TC20+CAT5 TC20
固定式摄像机配线为SYKV-75-5(TC20)+RVV2X1.0 TC25

竣工图

施工单位		编制人	
技术负责人		审核人	
监理单位		编制日期	
总监		现场监理	

说明：

1、A系统线缆：RVVP8*0.5-TC20-WC/CC
RVV4*1.0+RVV4*1.0-TC25-WC/CC
其中：X.控制器至读卡机采用RVVP8*0.5；
Y.控制器至电控锁采用RVV4*1.0
Z.控制器至开门按钮器采用RVV4*1.0

2、B系统线：控制器至控制器网络连线，采用RVVP2*1.0.

3、读卡器型号：P-500
电子门锁型号：ML-200

4、电源要求：
控制器附近控制器配引UPS电源线：3*BV2.5-TC25-CE/WC

本图设计内容未经设计单位书面许可不得转载或复制
本图设计内容未经设计单位书面许可不得转载或复制，违者追究法律责任。
DO NOT SCALE ANY DRAWINGS. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

说明：
NOTES:

批准前章：
WHOE PERMISSION STAMP

注册建筑师/工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER'S NOTE

中华人民共和国 THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
南京市建筑设计研究院
NANJING ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE

发展单位 - CLIENT	南京大学模式动物遗传研究中心
项目名称 PROJECT TITLE	国家遗传工程小鼠资源库
设计编号 PROJECT NUMBER	分项号 SUB-DIVISION

	(姓名) (NAME TYPED)	(签名) (SIGNATURE)	(日期) (DATE)
批准 APPROVED	汪 凯		2003.5.20
审定 EXAMINED			
审核 AUDITED	曾清宝		2003.5.20
项目负责 PROJECT MANAGER	杨志斌		2003.5.20
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	孙宏彬		2003.5.20
校对 CHECKED	殷小平		2003.5.20
设计 DESIGNED	李德军		2003.5.20
绘制 DRAWN	李德军		2003.5.20
方案 PLAN PROVIDED			

图纸会签
DISCIPLINE AGENCY SIGNED BY

(专业) (DISCIPLINE)	(姓名) (NAME TYPED)	(签名) (SIGNATURE)	(日期) (DATE)
建筑 ARCHITECTURE			
结构 STRUCTURE			
给排水 WATER & WASTE WATER			
暖通 HVAC			
电气 ELECTRIC			

图号 DRAWING - 005

二层综合布线、闭路监控
有线电视及门禁管线平面图

图一号 DRAWING NUMBER	图档号 FILE NUMBER	日期 DATE
弱电-04		2003.05.20

基础地址：中华人民共和国 南京市中心金属 180号

南京市建筑设计研究院 工程专用章