一层消防报警及联动与广播消防对讲平面 1:100

注1: 报警回路线 ZR-RVP-2X2X1.5 TC20
消防电话线 ZR-RVVP-4X1.5 TC15
联动电源线 ZR-BV-2X2.5 TC15
火警广播线 ZR-BV-2X1.5 TC15
楼层指示器线 ZR-BV-4X1.5 TC15
以上管线皆在屋顶电地板下敷设

注2: 接线箱 吊顶内安装下沿距地3.40m

注3: 报警回路线引上 ZR-RVP-2X1.5 TC15
火警广播线引上 ZR-BV-2X1.5 TC15
联动电源线引上 ZR-BV-2X2.5 TC20

注4: 楼层指示器线引上 ZR-BV-4X1.5_TC15

注5: 消火栓起泵按钮线 ZR-BV-4X1.5 SC15 WC.FC

注6: 消防电话线引上 ZR-RVVP-4X1.5 TC15 引上

注7: 联动电源线引上 ZR-BV-2X2.5 TC20
火警广播线引上 ZR-BV-2X1.5 TC15

注8: 联动电源线引上 ZR-BV-2X2.5 TC20

注9: 各线型表示意义如下:
报警线及楼层显示器线与消火栓起泵线
联动电源线
火灾广播线
消防电话线
楼层指示器线

消火栓按钮起泵线ZR-BV-4X1.5 SC15 WC.FC
引至水泵房

KVV-20X1.5 SC70 WC.FC
引至水泵房

放火阀70℃联动关闭空调机组线
ZR-BV-2X1.5 TC15 CC.WC

巡式报警阀起泵线ZR-BV-4X1.5 SC15 WC.FC
引至水泵房

此处设备管离地0.9m以内安装

活动室
阅览室 112M2
入口庭院
门厅 70M2
消防控制中心 值班室 22M2
办公室 22M2
展示 53M2
休息室 16M2
储藏室
器材室 25M2
50M2 会议室
多功能厅 200M2
竹院
储藏 28M2
办公 21M2
大实验室 194M2
COFFEE
通风柜
组织学 显微镜 60M2
HPLC DNA合成测序 60M2
28M2 离心机 -80 冰箱
FACS 细胞培养室 60M2
暗室
冷房
特基因小鼠实验室 120M2
设备房 15M2
消毒锅 10M2
设备房 21M2
实验区门厅
21M2 办公
风淋
缓冲
机房 54M2
污物房 DIRTY ROOM
清洁房 CLEAN ROOM
动物房

88550

竣工图

施工单位	南通二建		
项目经理	朱永南	专业工长	李健
技术负责人	陈勤	质检员	王竹
监理单位	南京兴宁	总监理工程师	王竹
总监	金德如	专业监理工程师	王竹

005

南京大学建筑规划设计研究院		建设单位	南京大学模式动物遗传研究中心
批准	项目负责	工程名称	国家遗传工程小鼠资源库
审定	方案设计	工程编号	2002-111
审核	设计	图名	一层消防报警及联动与广播消防对讲平面
校核	专业负责	图别	电气
		图号	DS-16
		第 版兵 张那 张	日期 2002-03-18

未盖出图章 出图无效